施工箇所が点在する工事の積算方法に関する試行について

（平成 25 年 4 月 8 日付 事調第 60 号農政部農村振興局事業調整課長通知）の一部改正

新　旧　対　照　表

１．適用年月日

	最新設計単価の対象工事	最新設計単価の対象外工事
積算基準日	令和７年３月 19 日以降	令和７年５月 20 日以降

新　旧　対　照　表

改　正

1　対象工事

【省略】

2　工事箇所の設定方法及び積算方法

【省略】

工種別経費加算率算出式一覧表

工種	共通仮設費加算率算出式	現場管理費加算率算出式
ほ場整備工事	3.55*Log(x)-0.200	9.23*Log(x)-0.400
農用地造成工事	4.24*Log(x)-0.240	2.37*Log(x)-0.030
舗装工事	6.58*Log(x)-0.410	13.11*Log(x)-0.450
道路改良工事	2.51*Log(x)-0.060	3.63*Log(x)+0.030
水路トンネル工事	7.93*Log(x)-0.620	3.62*Log(x)-0.070
水路工事	3.11*Log(x)-0.160	13.33*Log(x)-0.850
排水路工事	3.39*Log(x)-0.180	5.21*Log(x)-0.160
河川工事	4.46*Log(x)-0.250	16.57*Log(x)-0.770
管水路工事	3.97*Log(x)-0.240	4.05*Log(x)-0.110
管更生工事	4.18*Log(x)-0.280	7.26*Log(x)-0.070
畑かん施設工事	2.69*Log(x)-0.110	6.79*Log(x)-0.270
海岸工事	5.30*Log(x)-0.350	4.60*Log(x)-0.010
コンクリート補修工事	3.35*Log(x)-0.200	7.51*Log(x)-0.310
ため池工事	2.09*Log(x)-0.060	7.87*Log(x)-0.290
その他土木工事（１）	6.23*Log(x)-0.460	8.39*Log(x)-0.350
その他土木工事（２）	4.05*Log(x)-0.220	5.08*Log(x)-0.140
鋼橋架設工事	22.53*Log(x)-2.490	10.41*Log(x)-0.130

Y：共通仮設費加算率、現場管理費加算率（%）

x：施工箇所の点在範囲１ｋｍ分割数（x≧２）

（注）Yの値は小数点以下第３位を四捨五入して２位止めとする。

共通仮設費加算額の算出は次式による。

共通仮設費加算額＝共通仮設費率対象金額×（共通仮設費加算率×施工地域を考慮した補正係数×週休２日補正係数※）

ただし、現場管理費及び一般管理費の対象金額から除くものとする。

現場管理費加算額の算出は次式による。

現場管理費加算額＝現場管理費率対象金額×（現場管理費加算率×施工地域を考慮した補正係数×週休２日補正係数※）

ただし、一般管理費の対象金額から除くものとする。

※週休２日に該当する場合

3　主な手続き

【省略】

4　適用年月日

	対象工事	対象外工事
積算基準日	令和７年（2025年）３月19日以降	令和７年（2025年）５月20日以降

現　行

1　対象工事

【省略】

2　工事箇所の設定方法及び積算方法

【省略】

工種別経費加算率算出式一覧表

工種	共通仮設費加算率算出式	現場管理費加算率算出式
ほ場整備工事	3.55*Log(x)-0.200	9.23*Log(x)-0.400
農用地造成工事	4.24*Log(x)-0.240	2.37*Log(x)-0.030
舗装工事	6.58*Log(x)-0.410	13.11*Log(x)-0.450
道路改良工事	2.51*Log(x)-0.060	3.63*Log(x)+0.030
水路トンネル工事	7.93*Log(x)-0.620	3.62*Log(x)-0.070
水路工事	3.11*Log(x)-0.160	13.33*Log(x)-0.850
排水路工事	3.39*Log(x)-0.180	5.21*Log(x)-0.160
河川工事	4.46*Log(x)-0.250	16.57*Log(x)-0.770
管水路工事	3.97*Log(x)-0.240	4.05*Log(x)-0.110
管更生工事	4.18*Log(x)-0.280	7.26*Log(x)-0.070
畑かん施設工事	2.69*Log(x)-0.110	6.79*Log(x)-0.270
海岸工事	5.30*Log(x)-0.350	4.60*Log(x)-0.010
コンクリート補修工事	3.35*Log(x)-0.200	7.51*Log(x)-0.310
ため池工事	2.09*Log(x)-0.060	7.87*Log(x)-0.290
その他土木工事（１）	6.23*Log(x)-0.460	8.39*Log(x)-0.350
その他土木工事（２）	4.05*Log(x)-0.220	5.08*Log(x)-0.140
鋼橋架設工事	22.53*Log(x)-2.490	10.41*Log(x)-0.130

Y：共通仮設費加算率、現場管理費加算率（%）

x：施工箇所の点在範囲１ｋｍ分割数（x≧２）

（注）Yの値は小数点以下第３位を四捨五入して２位止めとする。

共通仮設費加算額の算出は次式による。

共通仮設費加算額＝共通仮設費率対象金額×（共通仮設費加算率×＿＿＿＿＿＿＿＿週休２日補正係数※）

ただし、現場管理費及び一般管理費の対象金額から除くものとする。

現場管理費加算額の算出は次式による。

現場管理費加算額＝現場管理費率対象金額×（現場管理費加算率×＿＿＿＿＿＿＿＿週休２日補正係数※）

ただし、一般管理費の対象金額から除くものとする。

※週休２日に該当する場合

3　主な手続き

【省略】

4　適用年月日

	対象工事	対象外工事
積算基準日	令和６年（2024年）７月22日以降	令和６年（2024年）９月20日以降

備　考

字句の改正

字句の改正

字句の改正

新　旧　対　照　表

改　　正	現　　行	備　考